

地磅製作流程

◆ 有坑埋入式地磅製作流程



製作流程：

1. 基礎坑開挖及廢土清運。
2. 磅坑大底及四面牆模板安裝、配筋及灌漿。
3. 地磅結構製作及組裝。
4. 荷重元安裝及配線。
5. 台面人孔安裝及配筋。
6. 台面灌漿。



佳倫度量衡有限公司

桃園縣中壢市內定二十街 15 巷 17 號

TEL：03-4529040(代表號) FAX：03-4528487

http：//www.jlscale.com e-mail：jlscale@ms57.hinet.net

◆ 橋樑式地磅製作流程



製作流程：

1. 荷重地樑開挖、配筋及灌漿。
2. 引道斜坡配筋及灌漿。
3. 地磅結構製作及組裝。
4. 荷重元安裝及配線。
5. 訊號結合箱連線。
6. 台面配筋。
7. 台面灌漿
8. 台面抹平
9. 護欄油漆(黃、黑警示漆)



佳倫度量衡有限公司

桃園縣中壢市內定二十街 15 巷 17 號

TEL : 03-4529040(代表號)

FAX : 03-4528487

http : //www.jlscale.com

e-mail : jlscale@ms57.hinet.net